



Кп.2.2- Контур 2, подача. Д25. Трубопровод подачи теплоносителя - проложить по полу.

Ко.2.2- Контур 2, обратка. Д25. Трубопровод обратки теплоносителя - проложить по полу.

Отходы от основных линий на радиаторы осуществить трубопроводом диаметром 20 мм. Вертикальное, визуальное поднятие на радиатор трубой белого цвета.

Укладку трубы Кп.2.2 и Ко.2.2 осуществить на полу.

Труба:

- TECEflex PE-Xc/EVOH 25 мм - 55 м*
- TECEflex PE-Xc/EVOH 20 мм - 15 м*

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Контуры отопления радиаторов 2 этаж Башкортостан . с.Уптино	Лист	Лист	Листов
Разраб.								
Пров.								
Н.контр.								
Утв.								



№ п/п	Наименование	Площадь, м2	Необходимая мощность, Вт	Теплопотери через стены, Вт	Теплопотери через окна, двери, Вт	Теплопотери через крышу, Вт	Мощность радиатора при 75/55/20, (нижнее подключение)	Радиаторы	Номер радиатора на чертеже
2.1	Спальня детская 1	27,70	2281,87	611,15	622,02	288,08			
2.2	Спальня детская 2	16,90	1274,72	488,34	185,71	175,76			
2.3	Прихожая	14,10	219,96	0,00	0,00	146,64			
2.4	Спальня 4	14,60	935,42	115,20	356,57	151,84	1042	Profil -V 22/500/900	2.4.1
2.5	Спальня 5	22,40	2150,34	487,45	713,14	232,96	2316	Profil -V 22/500/1000 Profil -V 22/500/1000	2.5.1, 2.5.2
2.6	Спальня 6	17,90	1148,41	222,88	356,57	186,16	1158	Profil -V 22/500/1000	2.6.1
2.7	Спальня 7	17,20	1492,26	459,39	356,57	178,88	1506	Profil -V 22/500/1300	2.7.1
2.8	С/у 8	4,60	236,07	109,54	0,00	47,84			
2.9	С/у 9	7,50	699,25	130,64	257,52	78,00	811	Profil -V 22/500/700	2.9.1
2.10	С/у 10	2,60	40,56	0,00	0,00	27,04			
2.11	С/у 11	3,50	54,60	0,00	0,00	36,40			
ИТОГО			10533,46	2624,59	2848,11	1549,60	6833		6 шт

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Контуры отопления радиаторов 2 этаж Башкортостан . с.Уптино	Лист	Лист	Листов
Разраб.								
Пров.								
Н.контр.								
Чтв.								

